

Zateplení budovy Mateřské školy

Projekt řeší vlastní zateplení fasády deskovým expandovaným polystyrenem tloušťky 150 mm a provedení konečné povrchové úpravy silikonovou probarvenou omítkou.

Dále bude provedeno zateplení půdy, kde po odstranění cihelné dlažby budou položeny dvě vrstvy izolačních samozhášivých desek tloušťky 100 mm, na které budou položeny dřevoštěpkové desky.

Z důvodu havarijního stavu dešťové kanalizace se provede výkop podél stěny a položí se potrubí z PVC o průměru 125 mm a drenážní perforované potrubí o průměru 100 mm, které budou uloženy ve štěrkovém loži.

Realizace projektu: říjen – prosinec roku 2013

Dotace: Státní fond životního prostředí 519 060,60,- Kč

Obec Jezdkovice 230 223,40,- Kč

Celkové náklady: 749 284,- Kč

Před realizací



Po realizaci

